
PRZEDMIAR ROBÓT PRD01_RDOŚ_OPOLE29-06-21_V02

NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie muraw w Ligocie Dolnej
ADRES INWESTYCJI : obszar Natura 2000 Góra Świętej Anny- stanowisko w Ligocie Dolnej
INWESTOR : Skarb Państwa - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
ADRES INWESTORA : ul. Firmowa 1; 45-594 Opole
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 08.07.2021

Poziom cen : 29.6.21

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.07.2021

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres usługi obejmuje wykonanie robót budowlanych w obszarze Natura 2000 Góra Świętej Anny - stanowisko w Ligocie Dolnej, tj. budowy ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej w rezerwacie Ligota Dolna (województwo opolskie, powiat strzelecki, gmina Strzelce Opolskie); zgodnie z obowiązującymi normami.

Przedmiot musi zostać wykonany w oparciu o następujące założenia:

1. ogrodzenie należy posadzić na działce ewidencyjnej nr 122/2 obręb ewidencyjny Ligota Dolna, gmina Strzelce Opolskie, wzdłuż jej granicy na odcinku 700 m wraz z usunięciem słupków betonowych, które znajdują się na granicy działki (ok. 123 słupki o przybliżonych wymiarach-12cmx12cmx170cm). Przed rozpoczęciem prac, konieczne będzie oczyszczenie pasa o szerokości ok. 2 m z krzewów. Wywiezienie poza teren rezerwatu i zagospodarowanie powstałej biomasy leżeć będzie po stronie Wykonawcy;
2. ogrodzenie należy wykonać z siatki ogrodzeniowej powlekanej tworzywem PCV w kolorze zielonym o wysokości 1,8m, rozstawie oczek 55mm na 55mm i grubości drutu (wraz z materiałem powlekającym) nie mniejszej niż 3,1mm;
3. siatka ma być rozpięta na słupkach stalowych okrągłych powlekanych tworzywem PCV w kolorze zielonym, zabezpieczonych kapturkami (nakładkami), zakotwiczonych w podłożu poprzez zalanie betonem, umożliwiającym rozpięcie siatki o ww. parametrach; rozstawionych max. 2,50 m. Słupki mają mieć grubość ścianki nie mniejszą, niż 2mm i średnicę nie mniejszą, niż 45mm;
4. w trakcie realizacji zamówienia należy wziąć pod uwagę trudne warunki terenowe na działce i w jej otoczeniu, takie jak: stopień dostępności dróg dojazdowych oraz ich nośność, własność działek sąsiadujących z działką ewidencyjną nr 122/2, nachylenie zbocza (w niektórych miejscach przekraczające 15 stopni);
5. ze względu na występowanie na przedmiotowym terenie cennych siedlisk przyrodniczych, transport materiałów na terenie rezerwatu musi odbywać się ręcznie.

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Zabezpieczenie muraw na stanowisku w Ligocie Dolnej						
1		Roboty demontażowe i przygotowawcze				
1	KNR 2-21 0112-02	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym - pas o szer. 2,00 m	m ²	1400.00	0.00	0.00
d.1	02					
2	KNR 2-21 0112-03	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy - pas o ser. 2,00 m	m ²	1400.00	0.00	0.00
d.1	03					
3	analiza indywidualna	Demontaż słupków żelbetonowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie - [1.odkopanie słupków. 2.wyciągnięcie słupków z dołów. 3.zasypanie dołów z wyrównaniem terenu. 4. zniesienie materiału z robiórki na plac składowy] - prace wykonać ręcznie bez stosowania sprzętu mechanicznego.	szt.	123.00	0.00	0.00
d.1						
4	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m ³	3.90	0.00	0.00
d.1						
2		Roboty montażowe -ogrodzenie na słupkach stalowych				
5	KNP 01 0106-01.02	Ręczne przenoszenie ładunków dogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie ponad odległość normatywną - siatka powlekana w rolkach 30 lub 45 kg Krotność = 5	t	2.10	0.00	0.00
d.2						
6	KNP 01 0106-05.0@	Ręczne przenoszenie ładunków dogodnych o ciężarze do 50 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości wznoszenia - średna wysokość wznoszenia ca 10,00 m - siatka powlekana w rolkach 30 lub 45 kg Krotność = 10	t	0.27	0.00	0.00
d.2						
7	KNP 01 1A02-04.05	Ręczne przenoszenie rur stalowych o ciężarze do 10 kg - dodatek za każde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych - słupki ogrodzeniowe	t	2.48	0.00	0.00
d.2	analiza indywidualna					
8	KNP 01 1A02-05.05	Ręczne przenoszenie rur stalowych o ciężarze do 10 kg - dodatek za każdy 10 m wysokości wnoszenia- słupki ogrodzeniowe Krotność = 10	t	0.50	0.00	0.00
d.2	analiza indywidualna					
9	KNR 2-02 1804-12	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,8 m na słupkach stalowych z rur śr. 45 mm H=2,80 m o rozstawie co 2.5 m osadzonych w gruncie i obetonowanych; strefa przemarzania gruntu II - głębokość dołka 1,00 m , średnica dołka 0,25 m	m	700.00	0.00	0.00
d.2	analiza indywidualna					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
Zabezpieczenie muraw na stanowisku w Ligocie Dolnej				
1		Roboty demontażowe i przygotowawcze	1	4
2		Roboty montażowe -ogrodzenie na słupkach stalowych	5	9